Stadt Kolbermoor

DIPPOLDGEROLD
Beratende Ingenieure GmbH

Niederschlagswasserbeseitigung Quartierszentrum Nord-Ost

Dipl. Ing. (FH) Jörg Huber

Beauftragung/Bearbeitungsstand:

- Urgeländevermessung, IB D&G: abgeschlossen
- Bodenuntersuchung, Büro Geoplan: abgeschlossen
- Hydrologisches Gutachten, IB Kokai: abgeschlossen
- Einleitungen Teufelsgraben, IB D&G: abgeschlossen
- Vorläufiges Entwässerungskonzept, IB D&G: Abstimmung WWA

■ **Urgeländeevermessung, IB D&G:** **abgeschlossen**

Die Urgeländeevermessung zeigt nur geringe Höhenunterschiede im Gebiet, an den Rändern neigt sich das Gelände zu den bestehenden Gräben (Teufelsgraben und Schellgraben).

■ Bodenuntersuchung, Büro Geoplan:

abgeschlossen

Eine Versickerung ist nicht möglich.

B... Rammkernbohrung nach DIN EN ISO 22475 mit Bezeichnung bis max. 5,00 m unter GOK

DPH... Schwere Rammsondierung nach DIN ISO 22476-2 mit Bezeichnung bis max. 5,00 m unter GOK

Stadt Kolbermoor

Dipl. Ing. (FH) Jörg Huber

DIPPOLDGEROLD
Beratende Ingenieure GmbH

Bodenuntersuchung, Büro Geoplan:

Eine Versickerung ist nicht möglich.

▪ **Hydrologisches Gutachten, IB Kokai: abgeschlossen**

Das Gebiet ist relativ eben. Die Niederschlagsabflüsse aus dem Gebiet fließen zum Teil zu den Gräben, zum Teil in die best. Siedlungen ab.

■ Hydrologie: Fotos vom 09.09.2024

Stadt Kolbermoor

Dipl. Ing. (FH) Jörg Huber

DIPPOLDGEROLD
Beratende Ingenieure GmbH

▪ Einleitungen Teufelsgraben, IB D&G: abgeschlossen

Einleitung Filzenstraße Süd

Einleitung Fürstatter Straße

Entwässerungskonzept, IB D&G:

Variante 1:

Aufteilung der angeschlossenen Flächen in den Teufelsgraben und in den Schellgraben

Versagenswahrscheinlichkeit der geplanten Rückhalteanlagen 1% (Schutz 100-jährliches Hochwasser).

Die Rückhalteanlage Quartierszentrum Nord-Ost, westlicher Teil in den Teufelsgraben wird zusammen mit der Rückhalteanlage Fürstätter Straße, bestehende Einleitung, hergestellt. Die Einleitungsmenge in den Teufelsgraben wird derzeit mit dem WWA Rosenheim abgestimmt. Anschließend kann das Volumen der Rückhalteanlage ermittelt werden.

Die Rückhalteanlage Quartierszentrum Nord-Ost, östlicher Teil in den Schellgraben wird zusammen mit dem Oberflächenabfluss der Grünflächen aus dem Einzugsgebiet vom Schellgraben hergestellt. Die Einleitungsmenge in den Schellgraben wird derzeit mit dem WWA Rosenheim abgestimmt. Anschließend wird das Volumen der Rückhalteanlage ermittelt werden.

Entwässerungskonzept, IB D&G:

Variante 1:

Regenrückhaltbecken Ost

Regenrückhaltbecken West

Weiteres Vorgehen:

- Abstimmung mit dem WWA Rosenheim über die zulässigen Einleitungsmengen in den Teufelsgraben und den Schellgraben
- Berechnung der erforderlichen Rückhaltevolumen für die Versagenswahrscheinlichkeit 1% (100-jährliches Hochwasser)
- Erstellung eines Differenzenplan der Wasserspiegelhöhen
- Beauftragung eines Landschaftsplaners für die ökologische Planung der Regenrückhaltebecken und evtl. ökologischen Gewässerausbau in Kombination zur Rückhalteinanlage

Ingenieurbüro Dippold & Gerold

Dipl. Ing. (FH) Jörg Huber

Schwalbenweg 13, 83209 Prien am Chiemsee

Tel.: 08051-6868 0 / Fax.: 08051-6868 28

info@dg-prien.de / www.dg-prien.de

Stadt Kolbermoor

Dipl. Ing. (FH) Jörg Huber

DIPPOLDGEROLD
Beratende Ingenieure GmbH